

**Ανάλυση – Περιγραφή του έργου.**

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης σε στέγες σχολείων στην Ορεστιάδα. Οι στέγες παρουσιάζουν τμηματικές καθιζήσεις λόγω παλαιότητας της ξυλείας τους.

Συγκεκριμένα:

1) ΕΠΑΛ Ορεστιάδας προβλέπεται:

Καθαίρεση επικεραμώσεων, καθαίρεση φέροντος οργανισμού της ξύλινης στέγης και αντικατάσταση τους με νέα ξυλεία όπου απαιτείται, επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη, επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, αντικατάσταση κάθετων και οριζοντίων υδρορροών.

2) 2<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας:

Καθαίρεση επικεραμώσεων σε τμήμα στέγης επιφάνειας 39,78 μ<sup>2</sup>, καθαίρεση τμήματος φέροντος οργανισμού της ξύλινης στέγης και αντικατάσταση τους με νέα ξυλεία, επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη, επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής υπηρεσίας και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα Μηχανικού.

Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 65.339,00 € εκ των οποίων 12.646,26 € είναι για το ΦΠΑ.

17/08/2020

Ο Μελετητής

Παπαδόπουλος Μιχαήλ  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Καλεντζίδης Βλασάκης  
Χημικός Μηχανικός