

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>					
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	5,76
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	2	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	235,50
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	3	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	278,00
<b>2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	4	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	4,80
2	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	5	ΝΑΟΙΚ 38.01	m2	2,40
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	6	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	105,60
<b>3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	7	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	4.274,00
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	8	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	32,67
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	9	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	3.996,00
<b>4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ</b>					
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	10	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	319,68
2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)	11	ΝΑΟΔΟ Ε08.2.1	m2	0,60
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	12	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	TEM	5,00

Ορεστιάδα 18/08/2021  
Ο μελετητής

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ορεστιάδα 18/08/2021  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Προϊσταμένος Κτιριακών,  
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ορεστιάδα 18/08/2021  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο αν. Προϊσταμένος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΑΚΗΣ  
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ