

Ανάλυση – Περιγραφή του έργου.

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες διαμόρφωσης χώρων ταφής, κατασκευής διαδρόμων και επισκευής περιφράξεων στα κοιμητήρια του Δήμου Ορεστιάδας, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Στην Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας και συγκεκριμένα στα Νέα Κοιμητήρια της πόλης της Ορεστιάδας, προβλέπεται η κατασκευή νέων χώρων ταφής με τη δημιουργία είκοσι (20) μπλοκ ατομικών τάφων διαστάσεων 10,00 × 6,60 m, συνολικής δυναμικότητας διακοσίων (200) ατομικών τάφων, καθώς και είκοσι (20) μπλοκ οικογενειακών τάφων διαστάσεων 10,00 × 10,00 m, συνολικής δυναμικότητας εκατόν εξήντα (160) ατομικών τάφων.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, κατασκευή ξυλοτύπων, τοποθέτηση χαλύβδινου οπλισμού, σκυροδέτηση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και κάθε άλλη αναγκαία εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των μπλοκ των τάφων. Η εσωτερική διαμόρφωση των τάφων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα σχέδια της παρούσας μελέτης.

Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή τσιμεντοστρωμένων διαδρόμων σε υφιστάμενα κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου, Βύσσας και Κυπρίνου, συνολικού μήκους περίπου 900,00 m και ενδεικτικού πλάτους 1,50 m. Οι διάδρομοι θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διατομές της μελέτης και θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων συντήρησης, όπου απαιτείται.

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται επίσης εργασίες επισκευής και αποκατάστασης υφιστάμενων περιφράξεων των κοιμητηρίων του Δήμου Ορεστιάδας. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν αντικατάσταση φθαρμένου συρματοπλέγματος, αντικατάσταση ή ενίσχυση μεταλλικών στύλων, επισκευή ή ανακατασκευή τμημάτων τοιχείων περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και κάθε άλλη συναφή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της στατικής επάρκειας των περιφράξεων.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους ισχύοντες κανονισμούς, τα συμβατικά τεύχη του έργου, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του Επιβλέποντος Μηχανικού.

Η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση κατά τη λειτουργία των κοιμητηρίων και να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € εκ των οποίων 29.032,26 € είναι για το ΦΠΑ.

08-09-2026
Η Μελετήτρια

AIKATERINI SKERLETIDOU
08/09/2026 08:46

Σκερλετίδου Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

8-09-2026
Ο Αν. Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
VLASAKIS KALENTZIDIS
2026.09.08 12:45:11 +03'00'

Καλεντζίδης Βλασάκης
Χημικός Μηχανικός